



SUJET : PASAGE AU NIVEAU VOIEES FERRES

NATURE DES TRAVAUX	U.M.	Qté	Prix Unitaire	Prix Total H.T.
<u>PREPARATION DE CHANTIER</u>				
Installation de chantier y compris Implantation, signalisation fermeture par clotures Heras et divers balisage de tranchées	f	1	5 595,30	5 595,30
			s/total :	5 595,30
<u>TERRASSEMENT</u>				
Terrassements en déblais de la tranchée	ml	34	122,47	4 164,15
Demolition chaussée existante et évacuation décharge autorisé	m2	74,8	60,00	4 488,00
			s/total :	8 652,15
<u>PASAGE AU NIVEAU</u>				
Réalisation de deux passages au niveau en béton, soit une longueur total de 34 ml, 2,20 ml de largeur et 50 cm. D'épaisseur	u	1	62 170,00	62 170,00
			s/total :	62 170,00
<u>VOIRIE</u>				
Réfection à l'identique de la chaussée existante	m2	68	61,55	4 185,28
Signalisation au sol	fo	1	1 740,76	1 740,76
			s/total :	5 926,04
<u>FEUS DE SIGNALISATION</u>				
Feu signalisation et barrier et compris massifs béton et pp. électrique	ud	2	11 439,28	22 878,56
			s/total :	22 878,56

RECAPITULATIF				
<u>TRAVAUX PREALABLES</u>				5 595,30
<u>TERRASSEMENT</u>				8 652,15
<u>PASAGE AU NIVEAU</u>				62 170,00
<u>VOIRIE</u>				5 926,04
<u>FEUS DE SIGNALISATION</u>				22 878,56
			MONTANT TOTAL H.T	105 222,05
			TVA 19,6 %	20 623,52
			MONTANT TOTAL T.T.C	125 845,57