EveRé

DEVIS N° EVE 001_ 080709

SUJET : POSE DE FOURREAUX POUR LES RESEAUX EI ET ED

NATURE DES TRAVAUX	U.M.	Qté	Prix Unitaire	Prix Total H.T.
POSE DE FOURREAUX EN BUSE BETON POUR RESEAU EI ET ED Rabattement de nappe Terrassement en tranchée sans évacuation Réalisation d'un lit de pose en laitier Pose de 30 ml de buse diam 1 200 + 30 ml de buses diam 600 fournies pour PAM sur site y compris grillage avertisseur Réalisation de muret en agglos à chaque extrémité pour obturation Fourniture et mise en œuvre de béton pour contrer la poussée d'Archimède Remblaiement avec les matériaux du site jusqu'au niveau de l'arase terrassement		1	99 565,26	99 565,26

RECAPITULATIF				
POSE DE FOURREAUX EN BUSE BETON POUR RESEAUX EI ET ED				99 565,26
			MONTANT TOTAL H.T	99 565,26
			TVA 19,6 %	19 514,79
			MONTANT TOTAL T.T.C	**119 080,04**